



okiennice w dobrym stanie, należy je wykończyć analogicznie do elementów drewnianych wykańczanych na biało, poprawić mocowanie

wszystkie elementy ganku w dobrym stanie, postąpić analogicznie do pozostałych elementów drewnianych wykańczanych na biało

drzwi zewnętrzne podlegające wymianie wykonać nawiązując do istniejącej stylistyki

gont oczyścić przez mycie ciśnieniowe i zaimpregnować

kominy ceglane w niezmienionej formie, zatopić po obwodzie w spoinie 2 prety spiralne w celu związania i tynkować tynkiem cementowym

zachowanie drewnianego orynnowania - wykonanie wkładek stalowych przedłużających jego żywotność, istniejące orynnowanie nieszczelne, należy je zaimpregnować i wykończyć w kolorze wykończenia potaci dachowej (gontu)

rury spustowe wymienić na stalowe jasnoszare, wokół budynku wymienić leżak podziemny na rurę drenarską perforowaną, owiniętą włóknem kokosowym, odprowadzający wodę z bezpośredniego sąsiedztwa budynku

wymiana szalówki na modrzewiową, bejcowaną lakierobejcą na jasny dąb lub drewno żywiczne skandynawskie, ujednolicenie sposobu kładzenia na układ pionowy,

ujednolicenie kolorystyczne elementów wykończeniowych - kolor biały, farba wodorozcieńczalna o długim okresie gwarancji, np. Remers Deckfarbe. Elementy wykończenia w dobrym stanie technicznym, należy je oczyścić ścierniwiem, zaimpregnować środkami grzybo i owadobójczymi, zaszpachlować ubytki, przetrzeć do uzyskania jednolitej nawierzchni i malować.

Impregnacja hydrofobowa cegły istniejącej

Demontaż istniejącej maskownicy belki podwalinowej, wykonanie podcicia między belką podwalinową (po demontażu posadzki wewnętrznej, aby dostęp był obustronny), wykonanie izolacji z dwóch warstw papy izolacyjnej bez posypki, wypełnienie ubytku od strony cegły zaprawą cementową, ponowny montaż maskownicy. Prace wykonywać odcinkami ok. 1 m co ok. 2 m

wokół budynku wykonać opaskę ze żwir ptukanego kub kamienia naturalnego na warstwie geowłókniny gramatury min. 300, w celu wyeliminowania strefy bezpośredniego rozbryzgu wody opadowej

BIURO PROJEKTOWE ARTECH
 Biuro Projektowe ARTECH Michał Wojno
 ul. Moniuszki 19
 18-300 Zambrów
 tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl
 NIP: 7231629256 REGON: 200831090
 www.artechmwojno.com.pl

TYTUŁ:
 PRZEBUDOWA BUDYNKU PLEBANII I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU Z MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ NA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ WOJNO
 UPR. PROJEKT. 27/PDOKK/2016

MGR INŻ. STEFAN WOJNO
 UPR. PROJEKT. UAN II 6342-70/94, UPR. KONSTR. tom 43/86

NAZWA RYSUNKU:
 STYLISTYKA I SPOSÓB ZABEZPIECZENIA

DATA: 16.11.2023 SKALA: 1:50 NR. RYS. A-6